

Projectnr: 11026
 Omschrijving: Buitenoord Wageningen
 Bouwnummer: 064
 Documentdatum: 16-06-2020
 Koper(s):
 Aantal opties: 7



Optie	Omschrijving	Prijs p/st	Orderdatum	Aantal	Totaal
Ruwbouw - Bouwkundige Wijzigingen					
071	Uitbreiding capaciteit bron	€1,565.00		1	€ 1,565.00
01.10.00	Het uitbreiden van de broncapaciteit zodat er voldoende capaciteit is voor het later aanbrengen van een uitbouw (uitgangspunt max 2.4 meter) en/of een zolderindeling. let op! dit is enkel de broncapaciteit die vergroot wordt. Niet de installatie zelf. ;				
Inbouw - Installaties					
340	Buitenkraan (niet vorstvrij), achtergevel (in verlengde meterkast)	€460.00	15-06-2020	1	€ 460.00
02.15.00	Buitenkraan wordt uitgevoerd met een gevelkom in het metselwerk, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; voorzien van een afsluimogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat u de kraan in de winterperiode kunt afsluiten. Koper is verantwoordelijk voor risico op bevrozing. Positie kraan in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de woning.;				
Inbouw - Keuken					
471	Leidingwerk keuken standaard	€0.00	15-06-2020	1	€ 0.00
Inbouw - Sanitair					
520A	Casco opleveren badkamer	€-3,500.00	15-06-2020	1	€ -3,500.00
02.25.00	Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet, dekvloer en dorpel vervallen; leidingsleuven in de vloer worden tot de helft van de sleufdiepte afgestort; leidingkoker blijft open in de badkamer en wanden t.b.v. leidingkoker worden niet geleverd; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra en radiator worden op de standaard posities afgemonteerd; op het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing (Kopersinformatiefolder "sanitair badruimte", "wand- en vloerafwerking badruimte" en "afwerkvloeren"). Aangezien de dekvloer vervalt voldoet de badkamer niet aan de luchtdichtheid van de woning, risico voor de koper. LET OP; Er worden geen leidingen van de vloerverwarming gelegd in de badkamer aangezien de dekvloer vervalt. Er is dan ook geen voorziening om leidingwerk op aan te sluiten. Indien u vloerverwarming in de badkamer wenst, kunt u na oplevering zelf elektrische vloerverwarming in de badkamer laten aanleggen.;				
522A	Casco opleveren toiletruimte	€-650.00	16-06-2020	1	€ -650.00
02.25.00	Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet, dorpel vervallen; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra wordt op de standaard posities afgemonteerd; op het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing. ;				
Inbouw - Trappen					
650	Standaard trap (in grondverf)	€0.00	16-06-2020	1	€ 0.00
Afbouw - Deurtool					
704B	U maakt geen gebruik van de deurplus en wenst standaard binnendeuren met deurbeslag	€0.00	16-06-2020	1	€ 0.00
				Totaal:	7 € -2,125.00

Projectnr: 11026
Omschrijving: Buitenoord Wageningen
Bouwnummer: 064
Documentdatum: 16-06-2020
Koper(s):
Aantal opties: 7



Voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer- en minderwerken

- Tot uitvoering van meer- en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper(s) ondertekend is.
- Prijzen zijn inclusief BTW.
- Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
- Aan telefonisch gegeven en/of verkregen informatie en/of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
- Al het meer- en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer- en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
- Aannemer kan het meer- en minderwerk eenzijdig annuleren.
- Al de meer- en minderwerkoffertes dienen - tenzij anders vermeld - binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Indien wij de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren.
- Indien het meer- en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is, kan het bewuste meer- en minderwerk niet meer in opdracht genomen worden.

Alle meer- en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer- en/of minderwerken houdt automatisch accordering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen

Handtekening

Handtekening

.....