

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**
**Optie**
**Koperskeuzelijst socialekoop**
**Prijs incl. 21% BTW**
**00 ALGEMEEN**
**10 Indeling**

000E	Luchtdichtheidsmeting. Luchtdichtheidsmeting. Er wordt een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd, volgens de blower-door-test methode. Een luchtdichtheidsmetingstest dient om de gerealiseerde Qv:10-waarde te kunnen toetsen aan het gestelde in de EPC/EPG berekening. Werkwijze: - Het treffen van voorbereidingen, waaronder het afsluiten van de ventilatievoorzieningen e.d.; - Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen met gespecialiseerde apparatuur (incl. inspectie); - Het uitlezen van de meetgegevens; - Het opstellen van een meetrapport; Het meetrapport bevat alle meetgegevens (meetwaarden en grafieken) en een toetsing aan het bouwbesluit en de EPC.	€ 810,00 / ST
------	--	---------------

**01 RUWBOUW**
**05 Gevel**

001A	Uitbouw achtergevel 1200mm, beukmaat 5,4m incl. dubbele deuren. De woning wordt aan de achterzijde 1200mm uitgebouwd (alleen begane grond); de elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is volledig geïsoleerd; het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van een wortelwerende bitumineuze dakbedekking en mossedum cassettes; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning; indien je geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrens, een gedeelte op jouw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van je woning. . Inclusief kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten (en ventilatieroosters in het glas) i.p.v. de achterpui. Loopdeur aan (basis) keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden. . Zie optie 1 op tekening 217 & 312 d.d. 19-03-2021.  Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.  Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.	€ 17.670,00 / ST
001E	Uitbouw achtergevel 2400mm, beukmaat 5,4m incl. dubbele deuren. De woning wordt aan de achterzijde 2400mm uitgebouwd (alleen begane grond); de elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is	€ 25.400,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**
**Optie**
**Koperskeuzelijst socialekoop**
**Prijs incl. 21% BTW**

volledig geïsoleerd; het platte dak van de uitbouw wordt voorzien van een wortelwerende bitumineuze dakbedekking en mossedum cassettes.; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning; indien je geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrans, een gedeelte op jouw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van jouw woning.

Inclusief kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten (en ventilatieroosters in het glas) i.p.v. de achterpui. Loopdeur aan (basis) keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.

Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.

.Zie optie 2 op de tekening 217 & 312 d.d. 19-03-2021. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.

017	<p>Dubbele openslaande deuren met zijlichten, achtergevel</p> <p>Kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten (en ventilatieroosters in het glas) i.p.v. de achterpui. Loopdeur aan keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.</p> <p>Zie optie 3 op tekening 217 &amp; 312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 1.750,00 / ST
018A	<p>Schuifpui met zijlichten ipv. raamkozijn en enkeleurskozijn, achtergevel</p> <p>Schuifdeurkozijn met ventilatierooster i.p.v. de achterpui. De schuifpui is vanaf de binnen- en buitenzijde bedienbaar en afsluitbaar. De spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.</p> <p>Zie hiervoor optie 4 op de tekening 217&amp;312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 3.950,00 / ST
018B	<p>Schuifpui met zijlichten i.p.v. kozijn met dubbele deuren en zijlichten, achtergevel</p> <p>Schuifdeurkozijn met ventilatierooster i.p.v. de achterpui. De schuifpui is vanaf de binnen- en buitenzijde bedienbaar en afsluitbaar. De spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te worden.</p> <p>Deze optie is van toepassing in combinatie met optie uitbouw. Zie optie a op tekening 217 &amp; 312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 2.250,00 / ST
045A	<p>Dakkapel op achtergevel (type I)(inwendige breedte 2000mm, vrije hoogte 2300mm) bij bnr 312 t/m 320</p> <p>Het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak van de woning; kozijn met draai-kiepraam; volledig geïsoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van elektrische installaties en warmtecapaciteit.</p> <p>Zie optie 1 op de tekening 010 d.d. 19-03-2021.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring gemeente.</p> <p>.</p> <p>Optioneel kan gekozen worden om de gehele onderzijde van de kap wit te sausen.</p> <p>.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummers: 312 t/m 320</p>	€ 8.050,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
046A	<p>Dakkapel op achtergevel (type II) (inwendige breedte 2500 mm, vrije hoogte ca. 2300mm)</p> <p>Het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak van de woning; kozijn met draai-kiepraam; volledig geïsoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk als de afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van elektrische installaties en warmtecapaciteit;</p> <p>Zie optie 2 op de tekening 010 d.d. 19-03-2021.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk bij bnr: 312 t/m 320</p> <p>Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring gemeente.</p> <p>.</p> <p>Optioneel kan gekozen worden om de gehele onderzijde van de kap wit te sausen.</p> <p>.</p>	€ 10.005,00 / ST
047A	<p>Dakkapel op achtergevel (type III) (inwendige breedte 3500 mm, vrije hoogte ca. 2300mm)</p> <p>Het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak van de woning; kozijn met draai-kiepraam; volledig geïsoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk als de afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van elektrische installaties en warmtecapaciteit.</p> <p>Zie optie 3 op de tekening d.d. 19-03-2021.</p> <p>Let op optie alleen mogelijk bij bnr 312 t/m 320.</p> <p>Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring gemeente.</p> <p>.</p> <p>Optioneel kan gekozen worden om de gehele onderzijde van de kap wit te sausen.</p> <p>.</p>	€ 12.000,00 / ST
048A	<p>Dakkapel op voorgevel (onder architectuur) Niet mogelijk voor bnr 312 t/m 320</p> <p>Het realiseren van een dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning; kozijn met draai-kiepraam; volledig geïsoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van elektrische installaties en warmtecapaciteit.</p> <p>Voor bnr 306 t/m 311, 390, 391 en 420 t/m 424 zie optie "dakkapel Badaux"</p> <p>Voor bnr 385 t/m 387 zie optie "dakkapel WLA"</p> <p>Zie optie 9 op de tekening 009 d.d. 19-03-2021.</p> <p>Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring gemeente.</p> <p>.</p> <p>Optioneel kan gekozen worden om de gehele onderzijde van de kap wit te sausen.</p>	€ 9.000,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

**Optie      Koperskeuzelijst      socialekoop      Prijs incl. 21% BTW**

	<p>.</p> <p>Deze optie is niet mogelijk bij bouwnummers: 312 t/m 320</p>	
049A	<p>Dakraam Fakro FTU-V6 U309 op het achtergeveldakvlak</p> <p>Het realiseren van een dakraam op het achtergevel dakvlak van de woning. Dakraam type Fakro type FTU-V6 U309 o.g. (afm. ca. 940x1400mm) met zelfregulerend ventilatie-unit; binnenzijde wit afgelakt grenenhout; de binnenaftimmering wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal als van de dakelementen; exclusief schilderwerk.</p> <p>Deze optie kan gevolgen hebben voor de (positie van) de zonnepanelen. Maximaal 1 dakraam per dakvlak extra.</p> <p>Zie optie 8 op de tekening 217 &amp; 312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 1.350,00 / ST
049C	<p>Dakraam Fakro FTU-V6 U309 op het voorgeveldakvlak</p> <p>Het realiseren van een dakraam op het voorgevel dakvlak van de woning. Dakraam type Fakro type FTU-V U3 o.g. (afm. ca. 940x1400mm) met zelfregulerend ventilatie-unit; binnenzijde wit afgelakt grenenhout; de binnenaftimmering wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal als van de dakelementen; exclusief schilderwerk.</p> <p>Indien je deze optie kiest dan zal de EPC-berekening opnieuw doorgerekend moeten worden, zie hiervoor optie 000V. Deze optie kan gevolgen hebben voor de (positie van) de zonnepanelen. Zie optie 8 op de tekening 217 &amp; 312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 1.350,00 / ST
052A	<p>Zonnepanelen opdak all black 320 Wp</p> <p>Het aanbrengen van extra opdak zonnepanelen (pv-panelen) Black 320Wp of gelijkwaardig, op het dak van je woning (zonnepanelen liggen in een frame boven de dakpannen). De omvormer van de zonnepanelen is uit te lezen met de wifi-module. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen wijzigt ook de omvormer. De positie van de zonnepanelen is indicatief op de optietekening aangegeven en kan dus afwijken.</p> <p>.</p> <p>Ongeveer 2 weken voor de oplevering sturen we je een separate factuur met merk en type zonnepanelen en omvormer, zodat je zelf eventuele BTW-teruggaaf kunt aanvragen, indien dit van toepassing is.</p> <p>Standaard worden er geen optimizers geplaatst bij de zonnepanelen, zie hiervoor optienummer 052B.</p> <p>.</p> <p>Deze optie is op aanvraag bij de wooncoach om de mogelijkheden te bekijken. Deze optie wordt aangeboden behoudens goedkeuring installateur.</p> <p>.</p>	Op aanvraag
052B	<p>Optimizers incl. wifi module t.b.v. de zonnepanelen</p> <p>Voor de zonnepanelen kan per zonnepaneel een optimizer geplaatst worden zodat de zonnepanelen individueel functioneren. De omvormer is uit te lezen met de wifi module. Deze optie is alleen mogelijk indien er 4 of meer zonnepanelen worden geplaatst. Elk paneel wordt dan voorzien van 1 optimizer.</p> <p>.</p> <p>Indien er een topgevel, schoorsteen, boom of bijvoorbeeld de optie dakkapel aanwezig is, dan kan het zijn dat de zonnepanelen voor een bepaalde periode in de schaduw vallen, wat de opbrengst van de zonnepanelen negatief beïnvloed. In deze situatie adviseren wij dan ook om optimizers toe te passen, zodat de zonnepanelen individueel hun werking behouden.</p>	Op aanvraag

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**
**Optie**
**Koperskeuzelijst socialekoop**
**Prijs incl. 21% BTW**

Deze optie is op aanvraag bij de wooncoach.

**10 Indeling**

104A	Trapkast vergroten en bereikbaar vanuit entree Het vergroten van de trapkast. Hierbij wordt ook de entree vergroot en het deurkozijn naar de woonkamer/keuken verplaatst; inclusief verplaatsen elektra conform tekening. De trapkast is dan bereikbaar vanuit de entree. Dit heeft consequenties voor de keukenopstelplaats. Zie optie 13 op de tekening 217 & 312 d.d. 19-03-2021. .	€ 950,00 / ST
107	Middenkeuken (inclusief verplaatsen mv ventiel plafond) De keukenopstelplaats wordt verplaatst naar het midden in de woning; de entree wordt hierbij vergroot en er wordt ook een extra deurkozijn naar de keuken gerealiseerd; inclusief verplaatsen installaties; de mechanische afzuigpunten in het plafond blijven ongeveer op de standaard positie maar worden alleen dichter richting de achterwand geplaatst; exclusief wijzigingen in gevelkozijnen. De keukenvorm wordt aangepast. De basisprijs van de basiskeuken blijft hetzelfde. Maar als je deze optie kiest dan kan er niet meer gekozen worden voor plaatsing van de basiskeuken. Let op, kosten voor het aanpassen van de keukeninstallaties zoals omschreven bij optie 402 en 404 blijven van toepassing. Tevens blijft de meerprijs voor het verplaatsen van installaties naar een specifieke positie van toepassing. Zie optie 15 op de tekening 217 & 312 d.d. 19-03-2021. .	€ 1.995,00 / ST
144P	Vergroten badkamer (met ca. 30 cm) t.b.v. bnr 306t/m311,390,391&420t/m424 De badkamer wordt ca. 30 cm vergroot inclusief de hiervoor benodigde extra standaard wand- en vloerafwerking en aanpassen van de installaties. Deze optie is exclusief eventueel afgebeeld ligbad en exclusief het leidingwerk voor een ligbad; de indeling en het sanitair blijft gelijk maar kunnen gewijzigd worden bij de sanitairshowroom. Zie optie 25 op de tekening 217 d.d. 19-03-2021.	€ 1.000,00 / ST
144R	Vergroten badkamer (met ca. 45 cm) t.b.v. De badkamer wordt ca. 45 cm vergroot inclusief de hiervoor benodigde extra standaard wand- en vloerafwerking en aanpassen van de installaties. Deze optie is exclusief eventueel afgebeeld ligbad en exclusief het leidingwerk voor een ligbad; de indeling en het sanitair blijven gelijk maar kunnen gewijzigd worden bij de sanitairshowroom. Zie optie 25 op de tekening 312 d.d. 19-03-2021.	€ 1.100,00 / ST
150G	Inloopkast t.b.v. slaapkamer achtergevel i.c.m. 2 slaapkamers op de 1e verdieping Het realiseren van een inloopkast t.b.v. slaapkamer achtergevel; de sparing voor de inloopkast is plafondhoog, exclusief binnenkozijn; inclusief aanpassingen elektra. Op deze verdieping worden dan 2 slaapkamers gerealiseerd. De wand tussen de beide slaapkamers blijft op de standaard positie behouden. Voor het verplaatsen van deze wand, zie optie 150H. Zie optie 19 op de tekening 217&312 d.d. 19-03-2021.	€ 375,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
153E	<p>Wasruimte op eerste verdieping i.c.m. 2 slaapkamers</p> <p>Het realiseren van een separate wasruimte op de eerste verdieping aan de achterzijde in de woning; er worden 2 slaapkamers op deze verdieping gerealiseerd; de aansluiting voor de wasmachine/droger wordt verplaatst naar deze wasruimte; uitvoering conform kastruimte in de technische omschrijving; de ruimte wordt niet verwarmd; er wordt een aansluiting gerealiseerd op het ventilatie systeem; dit heeft consequenties voor het leidingverloop, in de trap wordt een lepe (afgeschuinde) hoek gerealiseerd, op zolder komt de leiding in het zicht (tot onderzijde kap).</p>	€ 2.100,00 / ST
155	<p>Zie optie 24 op de tekening 217&amp;312 d.d. 19-03-2021.</p> <p>Schuifdeursysteem incl. softclose sluitsysteem, alleen mogelijk i.c.m. optie inloopkast</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk indien je de optie inloopkast hebt gekozen.</p> <p>Het plaatsen van een schuifdeursysteem met dicht bovenpaneel in de opening van de inloopkast; schuifdeursysteem Svedex Match Extra in de wand; inclusief soft close sluitsysteem (alleen aan sluitzijde, dus niet aan niszijde); vlakke dichte schuifdeur; vrije doorgang ca. 750mm in geopende stand; op de schuifdeuren worden rechthoekige schuifdeurkommen geplaatst RvS model FSB4251. Inclusief aanpassingen elektra.</p> <p>.</p> <p>Let op: er is beperkte keuze in andere schuifdeuren (optioneel) van Svedex mogelijk (Collectie "Passie" en dan alleen de deuren beginnend met code AE, de deursoort "Iijn" of collectie Cameo, zie hiervoor de website <a href="http://www.svedex.nl">www.svedex.nl</a>); in de wand waar het schuifdeursysteem in gemonteerd is, kunnen geen elektrische installaties worden geplaatst en hierin kan niet worden geschroefd/geboord (ook niet na de oplevering).</p> <p>De keuze in een ander model schuifdeur verloopt NIET via de deurplus maar is op aanvraag bij de wooncoach.</p> <p>Zie optie 20 op de tekening 217&amp;312 d.d. 19-03-2021.</p>	€ 2.000,00 / ST
160E	<p>Zolderindeling met 1 slaapkamer met overloop</p> <p>Het realiseren van een indeling met een slaapkamer en overloop; alleen in de slaapkamer wordt vloerverwarming gelegd (conform de technische omschrijving) en een naregeling geplaatst welke de vloerverwarming regelt; de verdeler wordt geplaatst nabij de installatiehoek op zolder, exacte positie n.t.b. door installateur; afwerking conform de technische omschrijving; het plafond wordt verder niet afgewerkt.</p> <p>Inclusief aanpassingen Metall Stud binnenwanden, binnendeur- en kozijnen (binnenkozijnen zonder bovenlicht); aanpassingen van de elektrische installaties; Er wordt een extra lepe (afgeschuinde) hoek in de trap gerealiseerd.</p> <p>.</p> <p>Zie optie 29 op de tekening 217&amp;312 d.d. 19-03-2021.</p> <p>Separaat kan de optie van "de onderzijde van de kap uitvoeren met wit sauswerk" worden gekozen, zie optie 840.</p> <p>.</p> <p>Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p>	€ 10.900,00 / ST

**15 Installaties**

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**
**Optie**
**Koperskeuzelijst socialekoop**
**Prijs incl. 21% BTW**

302C	<p>Vloerhoofdverwarming (met koeling) op de 2e verdieping</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• er vloerverwarming aanwezig is op de begane grond en de 1e verdieping;</li> <li>• de basisinstallatie voorzien is van de koel-functie;</li> <li>• er geen optie zolderindeling is gekozen.</li> </ul> <p>Het aanbrengen van de vloerverwarmingsinstallatie op de tweede verdieping met tevens koeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op de gehele zolder wordt deze vloerverwarming gelegd, behoudens nabij de de installatiehoek;</li> <li>• Deze vloerverwarming wordt aangesloten op 1 naregeling op zolder (deze kan alleen warmte geven indien hoofdthermostaat in de woonkamer warmte vraagt);</li> <li>• Uitgaande van een ruimtetemperatuur 20 graden, conform ISSO51.</li> <li>• De temperatuur dient zo constant mogelijk gehouden te worden in verband met de opwarmtijd;</li> <li>• Overige installatie leidingwerk wordt, daar waar mogelijk, langs de wanden gelegd;</li> <li>• De vloerverwarmingsverdeler wordt op zolder geplaatst aangezien de vloerverwarming van de zolder hierop wordt aangesloten (nabij de installatiehoek). Indien deze positie niet mogelijk is dan geeft de installateur een andere positie aan.</li> <li>• Er wordt een lepe (afgeschuinde) hoek in de trap (of een extra leidingkoker) voor de vloerverwarmingsleidingen gerealiseerd, positie onder voorbehoud goedkeuring door de projectinstallateur;</li> <li>• Bij oplevering is het opstookprotocol voor de dekvloer afgehandeld;</li> <li>• In de technische omschrijving staat de vloerverwarming omschreven, alsmede informatie omtrent geschikte vloerafwerking.</li> </ul> <p>.</p> <p>Positie naregeling op zolder naast de trapopgang tegen de betonwand.</p> <p>Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p>	€ 5.500,00 / ST
321A	<p>Smartboiler voor extra warmtapwatercapaciteit (Serie)</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra elektrische boiler, 100 liter, Nibe Melite RVS 100 o.g.. Deze extra elektrische boiler wordt in SERIE geplaatst "achter" de warmtepompboiler. Als je kiest voor het standaard douchegarnituur Grohe New Tempesta II (ca. 5,4ltr/min.), dan kan je ongeveer 24 minuten met water van 37 graden Celsius extra douchen t.o.v. alleen warm water uit de warmtepomp. De opwarmtijd van de 100 liter boilerinhoud duurt ongeveer 3 uur.</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inclusief wandcontactdoos op aparte groep voor de smartboiler.</li> <li>* Positie boiler in de trapkast indien mogelijk. Anders in de installatiehoek op zolder. Positie nader te bepalen door de installateur.</li> <li>* Het elektra verbruik van de elektrische boiler is afhankelijk van het gebruik.</li> <li>* De boiler heeft nadelige invloed op de epc-berekening. Als er extra zonnepanelen nodig zijn dan worden deze separaat in rekening gebracht.</li> <li>* De zelflerende SMART-temperatuurregeling zorgt ervoor dat de boiler het tappatroon van elke dag van de week onthoudt. Op basis hiervan zal de boiler de tapwatertemperatuur tijdelijk verlagen op de momenten dat er minder water wordt getapt.</li> <li>* Zie voor de warmtapwatercapaciteit van de in basis aanwezige warmtepomp de</li> </ul>	€ 2.500,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
	<p>flyer van de warmtepomp.</p> <p>.</p> <p>De optie is behoudens goedkeuring installateur en op aanvraag bij de wooncoach. Deze optie is ook mogelijk indien je hebt gekozen voor de optie 2e badkamer. Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p>	
321B	<p>Smartboiler (Parallel) i.c.m. optie 2e badkamer</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra elektrische boiler, 100 liter, Nibe Melite RVS 100 o.g.. Deze extra elektrische boiler zorgt alleen voor warm water in de optionele 2de badkamer. De warmtepomp levert het warm water voor de standaard badkamer. We adviseren deze optie alleen als je gelijktijdig doucht in beide badkamers omdat de verbruikskosten van je elektra hoger zijn dan bij optie 321A. Als je kiest voor het standaard douchegarnituur Grohe New Tempesta II (ca. 5,4ltr/min.), dan kan je ongeveer 24 minuten met water van 37 graden Celsius uit deze boiler douchen, in de 2de badkamer. De opwarmtijd van de 100 liter boilerinhoud duurt ongeveer 3 uur.</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inclusief wandcontactdoos op aparte groep voor de smartboiler.</li> <li>* Positie boiler in de installatiehoek op zolder. Exacte positie nader te bepalen door de installateur.</li> <li>* Het elektra verbruik van de elektrische boiler is afhankelijk van het gebruik van de optionele 2de badkamer.</li> <li>* De boiler heeft nadelige invloed op de epc-berekening. Als er extra zonnepanelen nodig zijn dan worden deze separaat in rekening gebracht.</li> <li>* De zelflerende SMART-temperatuurregeling zorgt ervoor dat de boiler het tappatroon van elke dag van de week onthoudt. Op basis hiervan zal de boiler de tapwatertemperatuur tijdelijk verlagen op de momenten dat er minder water wordt getapt.</li> <li>* Zie voor de warmtapwatercapaciteit voor de standaard badkamer de flyer van de warmtepomp.</li> </ul> <p>.</p> <p>De optie is behoudens goedkeuring installateur en op aanvraag bij de wooncoach. Afhankelijk van de combinatie van het gekozen meer- en minderwerk kan het aantal pv panelen dat op de woning geplaatst wordt wijzigen. Het definitieve aantal panelen wordt tijdens het meer- en minderwerktraject bepaald en zal worden verwerkt op de tekening voor uw woning.</p>	€ 2.700,00 / ST

**02 INBOUW**
**15 Installaties**

210	<p>Extra dubbele wandcontactdoos</p> <p>Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep. Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.</p>	€ 160,00 / ST
211	<p>Extra enkele wandcontactdoos</p> <p>Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep. Let op, indien je via de traptool kiest voor de led verlichting in je dichte trap dan dien je separaat deze optie te kiezen zodat de enkele wandcontactdoos geplaatst wordt onder de trap voor het aansluiten van de led-verlichting.</p>	€ 130,00 / ST



**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

<b>Optie</b>	<b>Koperskeuzelijst socialekoop</b>	<b>Prijs incl. 21% BTW</b>
213	Wandcontactdoos dubbel uitvoeren i.p.v. enkel Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.	€ 28,00 / ST
214	Enkele wandcontactdoos op aparte groep i.p.v. loze leiding Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding en afmonteren met een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep; vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen. Indien u meer groepen wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag. Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.	€ 215,00 / ST
215	Extra enkele wandcontactdoos, op aparte groep Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep; vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen. Indien u meer groepen wenst is, de optie uitbreiding meterkast op aanvraag. Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.	€ 310,00 / ST
217	Extra loze leiding vanuit de meterkast Het aanbrengen van een 19mm loze leiding t.b.v. TV/radio, audio, etc; eindigend in een inbouwdoos voorzien van controledraad (dit is geen trekdraad). Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.	€ 95,00 / ST
220	Aansluitpunt CAI i.p.v. loze leiding Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding met COAX- bedrading afgemonteerd met een CAI wandcontactdoos; in de meterkast een coax-stekkertje (excl. splitter of versterker); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.	€ 195,00 / ST
222	Extra aansluitpunt CAI Het realiseren van een extra aansluiting, inclusief leidingwerk; COAX- bedrading afgemonteerd met een CAI wandcontactdoos; in de meterkast een coax-stekkertje (excl. splitter of versterker); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.	€ 260,00 / ST
226	Aansluitpunt UTP CAT6 i.p.v. loze leiding Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding; afgemonteerd met een CAT6/UTP aansluiting (RJ45); in de meterkast een RJ45-stekkertje (excl. afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.	€ 210,00 / ST
228	Extra enkel aansluitpunt UTP CAT6 Het realiseren van een extra aansluiting, inclusief leidingwerk; afgemonteerd met een CAT6/UTP aansluiting (RJ45); in de meterkast een RJ45-stekkertje (excl. afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.	€ 295,00 / ST
231	Extra lichtschakelaar Het aanbrengen van een extra lichtschakelaar voor het schakelen van een reeds aanwezig lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd. Bijvoorbeeld in de entree of bij een optionele tussendeur.	€ 150,00 / ST
231B	Extra 3e (kruis) lichtschakelaar Het aanbrengen van een extra 3e lichtschakelaar voor het schakelen van een reeds aanwezig lichtpunt, ook wel kruisschakeling genoemd.	€ 170,00 / ST
232	Dubbele schakelaars (1-voudig frame) wijzigen naar 2 schakelaars in 2-voudig frame Het wijzigen van de reeds aanwezige dubbele lichtschakelaars naar twee enkelpolige lichtschakelaars in een 2-voudig frame, zodat er optioneel een dimmer geplaatst kan worden.	€ 6,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
234	Dimmer i.p.v. (enkele) schakelaar, t.b.v. LED verlichting Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een draaidrukdimmer (B&J, 6523ur-103) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en 100Watt/VA). Geschikt voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).	€ 225,00 / ST
234B	Dimmer i.p.v. wisselschakelaar t.b.v. LED verlichting Het wijzigen van een reeds aanwezige wisselschakelaar naar een (tast-) dimmer (B&J, 6526u led) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en 100Watt/VA). De 2e schakelaar wordt gewijzigd naar een impulschakelaar 2020 us-206.	€ 270,00 / ST
235	Bewegingssensor i.p.v. (enkele) schakelaar Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een bewegingssensor voor het schakelen van de verlichting. Deze bewegingssensor heeft een opbouwdikte van ca. 3 cm en heeft een uitschakelvertraging van ca. 80 seconden (welke verder niet instelbaar is). De bewegingssensor (Ral9010) wordt in de wand op de voormalige positie van de schakelaar geplaatst.	€ 275,00 / ST
236	Extra plafond lichtpunt, gelijkgeschakeld Het aanbrengen van een plafondlichtpunt; gelijk geschakeld met een ander plafondlichtpunt. Het aanbrengen van spotjes behoort niet tot de mogelijkheden. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt. Positie iom. de wooncoach.	€ 120,00 / ST
237	Extra plafondlichtpunt, incl. schakelaar Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning inclusief schakelaar. Het aanbrengen van inbouwspotjes behoort niet tot de mogelijkheden. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt. Positie iom de wooncoach.	€ 190,00 / ST
239	Extra wandlichtpunt, incl. schakelaar Het aanbrengen van een wandlichtpunt (hoogte ca. 2300mm) in de woning inclusief schakelaar.	€ 210,00 / ST
240	Verplaatsen elektrapunt horizontaal Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt (zoals o.a. wandcontactdoos, utp, loze leiding) in de wand in dezelfde ruimte in woning; hoogte wordt niet gewijzigd; positie in overleg met de kopersbegeleider.	€ 50,00 / ST
241	Verplaatsen elektrapunt naar een andere positie en andere hoogte Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt in de wand (zoals o.a. wandcontactdoos, utp, loze leiding) in dezelfde ruimte in de woning; positie in overleg met de kopersbegeleider; hoogte wordt ca. .... millimeter boven de dekvloer.	€ 50,00 / ST
242	Verplaatsen plafond lichtpunt Het verplaatsen van het reeds aanwezige plafond lichtpunt (binnen dezelfde ruimte in de woning) naar een door u gewenste positie; positie in overleg met de kopersbegeleider. Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt.	€ 85,00 / ST
245	Kindvriendelijke wandcontactdozen in de gehele woning uitvoeren Model schakelmateriaal blijft Busch Jaeger Balance SI, het binnenwerk van de wandcontactdozen in de woning wordt aangepast. Uitgezonderd de wandcontactdozen t.b.v. vast opgestelde keukenapparatuur.	€ 140,00 / ST
247A	Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future studiowit Ral 9016 (LIV)	€ 350,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
247B	<p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend studio wit RAL9016 .i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 350,00 / ST
247C	<p>Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future Ivoorwit Ral 1013 (LIV)</p> <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend ivoor wit RAL1013. i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 770,00 / ST
247D	<p>Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future antraciet Ral 7021 (LIV)</p> <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend antraciet RAL7021 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 770,00 / ST
247E	<p>Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future aluminium zilver Ral 9006 (LIV)</p> <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur glanzend aluminium zilver RAL9006 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 770,00 / ST
247F	<p>Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future studiowit mat Ral 9016 (LIV)</p> <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur studiowit mat Ral 9016 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 770,00 / ST
250	<p>Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future zwart mat Ral 9005 (LIV)</p> <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur mat zwart Ral 9005 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Balance SI Ral9010.</p> <p>Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.</p>	€ 770,00 / ST
250	<p>Aanpassen meterkast met aardlekschakelaar</p> <p>De standaard groepenkast is geschikt voor 12 eindgroepen (zie technische omschrijving). Indien je voor deze optie kiest dan wordt er een extra ledige</p>	€ 450,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
	<p>groepenkast met 1 fase aardlekschakelaar in de meterkast aangebracht. Hiermee komt er ruimte beschikbaar voor 4 extra groepen (groep 13 t/m 16). Deze optie kan tevens door ons in de afbouwfase aan jouw woonwensen worden toegevoegd, omdat de standaard groepenkast niet voldoende ruimte biedt om de door jou gekozen extra keukenapparatuur cq. extra groepen op aan te sluiten. De keuze is op aanvraag, en ter goedkeuring van de installateur.</p>	
261	<p>Dubbele spatwaterdichte WCD geschakeld, achtergevel (opbouw)            Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel, onder het buitenlichtpunt; hoogte ca. 350mm vanaf afgewerkte vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds aanwezige elektra groep; geschakeld van binnenuit door middel van een schakelaar tegen de achtergevel (naast schakelaar buitenlichtpunt).            Deze wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.</p>	€ 290,00 / ST
265	<p>Extra buitenlichtpunt, incl. schakelaar            Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt, positie iom de wooncoach; op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; geschakeld van binnenuit, positie schakelaar iom wooncoach.</p>	€ 220,00 / ST
266	<p>Zonwering aansluiting in bovenhoek kozijn, incl. bedieningswip schakelaar            Het aanbrengen van een geschakeld elektrapunt t.b.v. zonwering; de loze leiding komt in de rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten, deze loze leiding is aangesloten op de bedieningswipschakelaar (welke aan dezelfde zijde van het kozijn in de woning wordt geplaatst), maximaal twee aparte schermen tegelijk bedienbaar.</p>	€ 235,00 / ST
268	<p>Grondkabel 15 meter, geschakeld in meterkast            Het aanbrengen van een grondkabel op rol nabij de achtergevel; 15 meter (2-aderig YMvKas 2x2,5mm<sup>2</sup>); geschakeld in de meterkast op een extra aangebrachte eindgroep; maximaal vermogen voor deze kabel is 1850W. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen, indien u meer groepen wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.</p> <p>Deze optie is geschikt om bijvoorbeeld tuinverlichting (220V) op aan te sluiten. Tevens kan deze grondkabel door Spaansen Tuinklaar ingegraven worden in de tuin. Indien u dit wenst, bespreek dit dan met de adviseur van Tuinklaarin LIV. Zie hiervoor optie 910.</p>	€ 480,00 / ST
304	<p>Smart Grid Nibe EME20 communicatie module plaatsen tussen omvormer en warmtepomp            Het leveren en monteren van een Nibe EME20 communicatie module tussen de omvormer en de warmtepomp. Deze wordt geplaatst nabij de warmtepomp. Tijdens opwekking van energie kan middels het Smart Grid systeem geregeld worden dat de warmtepomp energie gaat bufferen, bijvoorbeeld in de vorm van warm tapwater of dat het programma "thermisch desinfecteren" gaat draaien.</p> <p>Op lokaal niveau kun je hiermee als gebruiker zelf opgewekte PV-stroom zo gunstig mogelijk inzetten en, als de energiemaatschappijen variabele elektriciteitsstarieven gaan hanteren, kan de warmtepomp dit gaan gebruiken om zo voordelig mogelijk je huis en warmwater op te warmen. Deze optie biedt een interessante kostenbesparing.</p> <p>Let op; de omvormer en de pv-installatie dient te voldoen aan het Sunspec protocol! De module werkt op het moment dat de WIFI in de woning actief is.</p>	€ 835,00 / ST

<b>46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen</b>		
<b>Optie</b>	<b>Koperskeuzelijst socialekoop</b>	<b>Prijs incl. 21% BTW</b>
334	<p>Afgedopte aansluiting wastafel op zolder icm. optie zolderindeling</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk indien 1 van de opties voor een zolderindeling is gekozen.</p> <p>Het aanbrengen van een afgedopte riool buis (in het zicht voor de wand) met koud- en warmwater aansluiting (2 zijdig afgedopt ivm kans op legionella) op de binnenwand (naast het deurkozijn, nabij standaard opstelplaats installatiehoek). Uitgaande van de standaard hoogte posities. Dit leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding. Na oplevering kan dan zelf een wastafel geplaatst worden. Let op; deze optie is exclusief aanpassingen in elektra.</p> <p>Er wordt een extra lepe (afgeschuinde) hoek in de trap gerealiseerd.</p> <p>.</p> <p>Indien gewenst dan kan in de offerte van de sanitairshowroom een wastafelmeubel opgenomen worden zodat het wastafelmeubel gemonteerd wordt voor de oplevering (dan worden de leidingen aangesloten en niet 2-zijdig afgedopt).</p> <p>.</p> <p>Separaat kan gekozen worden voor de optie van bijvoorbeeld een wandlichtpunt, wandcontactdoos e.d.</p>	€ 340,00 / ST
340	<p>Buitenkraan (niet vorstvrij), achtergevel (in verlengde meterkast)</p> <p>Het aanbrengen van een buitenkraan met een gevelkom in het metselwerk aan de achtergevel van de woning, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; voorzien van een afsluitmogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat de kraan in de winterperiode afgesloten kan worden. Koper is verantwoordelijk voor risico op bevriezing. Ter info, helaas kunnen we geen vorstvrije buitenkraan aanbieden in verband met de gevelopbouw.</p> <p>De kraan wordt gemonteerd in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de woning.</p> <p>.</p> <p>Aangezien de tuin bij oplevering van een tuinrichting van Tuinklaar voorzien is, adviseren we om te kiezen voor deze buitenkraan. Direct na oplevering kun je jouw tuin dan besproeien zodat het gras en/of de beplanting niet verdrogen maar voldoende water krijgen om te groeien.</p>	€ 490,00 / ST
342	<p>Buitenkraan (niet vorstvrij), voorgevel</p> <p>Buitenkraan wordt uitgevoerd met een gevelkom in het metselwerk, hoogte ca. 600mm+ vloerniveau; positie kraan aan de zijde van de meterkastzijde aan de voorgevel van de woning; voorzien van een afsluitmogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat de kraan in de winterperiode afgesloten kan worden; Koper is verantwoordelijk voor risico op bevriezing. Ter info, helaas kunnen we geen vorstvrije buitenkraan aanbieden in verband met de gevelopbouw.</p>	€ 420,00 / ST
343	<p>Schrobput, achtergevel (in verlengde meterkast)</p> <p>De schrobput wordt aangesloten op het vuilwaterriool; hoogte enkele centimeters onder het vloerpeilniveau van de dekvloer van de woning; houd hier met jouw eventuele tuinrichting rekening mee. Deze schrobput mag niet gebruikt worden als afwatering voor de tuin, regenwater behoort niet in het vuilwaterriool thuis.</p> <p>Positie schrobput in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de woning, ter plaatse van de (optionele) buitenkraan.</p> <p>.</p> <p>De schrobput kan door Tuinklaar in de bestrating ingezaagd worden. Indien je dit wenst, bespreek dit dan met de adviseur van Tuinklaar in LIV. Zie hiervoor optie 910.</p>	€ 350,00 / ST
350	<p>Extra bediening geplaatst op de overloop t.b.v. mechanische ventilatie</p>	€ 120,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
	<p>Het leveren van een extra bediening (wittint) op de overloop, waarmee het mechanisch ventilatiesysteem kan worden bediend. Deze optie kan gekozen worden indien de bediening van het ventilatiesysteem plaats dient te vinden voordat er gebruik gemaakt wordt van de badkamer. Voor de werking van de mechanische ventilatie, zie de technische omschrijving.</p> <p>Standaard is er trouwens al een bediening aanwezig in de woonkamer en slaapkamer 1.</p> <p>.</p>	
352	<p>Afstandbediening t.b.v. elektrisch verwarmingselement in de badkamer</p> <p>Het elektrische verwarmingselement in de badkamer voorzien van een afstandbediening.</p> <p>Standaard is het verwarmingselement voorzien van een handmatige bediening aan de onderzijde van het verwarmingselement.</p>	€ 90,00 / ST
<b>20</b>	<b>Keuken</b>	
401	<p>Keuken via projectleverancier</p> <p>Er is een keuken bij de projectleverancier aangeschaft; De keuken wordt rechtstreeks door de projectleverancier aan je gefactureerd. De keuken wordt geplaatst NA de oplevering van de woning. Zie tevens de procedure koperskeuzelijst voor verdere informatie omtrent de keuken.</p> <p>.</p>	Via keukenshowroom
402	<p>Aanpassen leidingwerk keuken volgens tekening projectleverancier</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk bij de keuze voor een alternatieve keuken bij de projectleverancier (optie 401).</p> <p>Zie tevens de procedure koperskeuzelijst voor extra informatie omtrent de keuken.</p> <p>De datum van de keukentekening en het offertebedrag voor het aanpassen van het leidingwerk worden door de wooncoach in deze bevestigingslijst geplaatst.</p> <p>.</p>	Volgens offerte
402B	<p>Realiseren van een geveldoorvoer tbv. wasemkap i.c.m. optie keuken projectleverancier</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk indien je een alternatieve keuken bij de projectleverancier (optie 401) hebt gekozen en er een afzuigkap met geveldoorvoer door de projectleverancier is aangeboden. Let op, deze optie is niet mogelijk bij de optie van het verplaatsen van de gehele keuken. Het realiseren van een geveldoorvoer Ø155 mm met op de gevel een rvs buitenjaloezie, conform vastgestelde positie. Van deze positie wordt niet vanaf geweken vanwege de voorschriften in het Burgerlijk Wetboek (geuroverlast richting burens). In deze geveldoorvoer plaatsen wij een muurdoorvoerunit Naber E-Jal Col 150 inclusief ingebouwd warmte-isolatiesysteem. Deze unit is uitgevoerd met 3 kleppen achter elkaar (dus ertussen stilstaande lucht), die pas open gaan wanneer de wasemkap aan gezet wordt. Daardoor blijft de woning voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit aangaande luchtdichtheid. Inclusief verloop naar DykaAir 160mm. Hetgeen wordt uitgevoerd zonder extra kanaal in de keuken. Laat hier, na oplevering, de koofbetimmering op aanpassen.</p>	€ 225,00 / ST
404	<p>Aanpassen leidingwerk keuken volgens tekening derden</p> <p>Zie de omschrijving in de procedure koperskeuzelijst voor extra informatie omtrent de keuken.</p> <p>Na jouw goedkeuring, worden de datum van de keukentekening en het offertebedrag voor het aanpassen van het leidingwerk door de wooncoach in deze</p>	Volgens offerte

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
	bevestigingslijst geplaatst.	
<b>25</b>	<b>Sanitair</b>	
500	Sanitair conform basis Het sanitair en de indeling blijft gehandhaafd, conform de technische omschrijving en de verkooptekeningen.	Basis
501	Sanitair conform offerte showroom In de showroom kan de uitvoering van het sanitair, kranen e.d. gekozen worden. Hiervoor wordt een sanitairaanbieder opgesteld. Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt. Bij de showroom kan tevens de uitvoering van de radiator besproken worden alsmede de uitvoering van het elektra in de wand. Wijzigingen hierin worden opgenomen in de sanitairaanbieder van de showroom. Sanitair offerte showroom d.d.; Tekening d.d.	Volgens offerte
	In je woning wordt een warmtepomp met bron toegepast. Dit betekent dat de warm water voorraad beperkt is vanwege de ingebouwde 180 liter boiler. Zie hiervoor de flyer van de warmtepomp in het dossier in MijnTrebbeHuis. Indien je toch optioneel kiest voor een bad of een douchekop met grote benodigde hoeveelheid warm water, dan adviseren we je om de optie van de smartboiler (optie 321) goed door te lezen.	
520A	Casco opleveren badkamer Sanitair, wand-, plafond- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet, dekvloer en dorpel vervallen; leidingsleuven in de vloer worden tot circa de helft van de sleufdiepte afgestort; leidingkoker blijft open in de badkamer en wanden t.b.v. leidingkoker worden niet geleverd; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; riolering wordt op de standaard positie afgedopt; elektra en verwarmingselement worden op de standaard posities afgemonteerd op de kale muur; op het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing (Kopersinformatiefolder "sanitair badruimte", "wand- en vloerafwerking badruimte" en "afwerkvloeren"), zoals opgenomen in het dossier in MijnTrebbeHuis. Aangezien de dekvloer vervalt voldoet de badkamer niet aan de luchtdichtheid van de woning, dit risico is voor de koper. . LET OP; Het spackspuitwerk op het plafond in de badkamer vervalt hiermee. Het betonplafond wordt geheel onafgewerkt opgeleverd, er vinden geen reparatiewerkzaamheden en stucadoerswerkzaamheden aan het betonplafond plaats. De betongrijze platen komen in het zicht maar witte vlekken kunnen aanwezig zijn. Het plafond zal dan ook na oplevering afgewerkt moeten worden. LET OP; Er worden geen leidingen van de vloerverwarming gelegd in de badkamer aangezien de dekvloer vervalt. Er is dan ook geen voorziening om leidingwerk op aan te sluiten. Indien je vloerverwarming in de badkamer wenst, dan adviseren we om na oplevering elektrische vloerverwarming in de badkamer aan te brengen. Door het vervallen van de vloerverwarming voldoet de ruimte NIET aan de eisen van Woningborg.	-€ 1.500,00 / ST
522A	Casco opleveren toiletruimte Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet met voorzetwand en dorpel vervallen; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra wordt op de standaard posities afgemonteerd; op het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing.	-€ 450,00 / ST

**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**
**Optie      Koperskeuzelijst      socialekoop      Prijs incl. 21% BTW**
**30      Binnenkozijnen**

700      Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht      € 135,00 / ST

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn; de binnenwand wordt boven het binnendeurkozijn doorgezet. Genoemde prijs is per kozijn. Indien er kozijnen onder de schuine kap geplaatst worden, dan zijn deze standaard al zonder bovenlicht uitgevoerd. Indien je een deur met glas kiest via de deurtool, adviseren wij om het bovenlicht te laten vervallen uit esthetisch oogpunt. Denk ook aan de uniformiteit van de kozijnen op een verdieping.

**35      Trappen**

607      Trap uitvoeren conform traptool De Vries      Volgens offerte

De trappen in je woning worden uitgevoerd conform de keuzes welke je hebt gemaakt in de traptool van De Vries trappen. In deze traptool kan gekozen worden voor bijvoorbeeld een dichte trap, Next Step trap treden. Het offertebedrag wordt in deze lijst vermeldt. De trap dient, behoudens eventuele optionele Next Step keuzen, na oplevering nog wel afgeschilderd te worden. Let wel, de trap treden van de basistrap zijn alleen geschikt om te bekleden en niet om te schilderen. Dit vanwege de keuze van de houtsoort. Conform bestelopdracht d.d. .

.  
let op, indien je de dichte trap in de traptool laat uitvoeren met led-verlichting dien je separaat de enkele wandcontactdoos (optie. 211) te kiezen.

607B      Je maakt geen gebruik van de traptool en wenst de standaard uitvoering van de trap      Basis

Uitvoering conform de technische omschrijving. Let wel, de trap treden van de basistrap zijn alleen geschikt om te bekleden. Tevens dient na oplevering de trap, met uitzondering van de treden, nog afgeschilderd te worden.

**03      AFBOUW**
**40      Schilderwerk/afbouw**

840      De onderzijde van de kap voorzien van wit sauswerk      € 1.995,00 / ST

De onderzijde van de bruine dakelementen en de beplating op de knieschotten voorzien van dekkend sauswerk kleur Ral 9010. Ter plaatse van de aansluitingen met wanden en plaatnaden van de kapelementen worden plinten aangebracht. Ter plaats van de naad tussen de platen onderling wordt geen plint aangebracht.

**45      Tegelwerk**

510      Tegelwerk conform Trebbe basis tegelpakket i.c.m. optie Sanitair conform basis      Basis

Deze optie is alleen mogelijk indien je kiest voor de optie "basis sanitair" (optie 500). Informatie over het Trebbe tegelpakket staat vermeldt in de "Procedure koperskeuzelijst" en de tegels zijn te bezichtigen in LIV. De kleurkeuze uit dit pakket kan doorgegeven worden aan de wooncoach of de LIV



**46 won Buitenoord Fase 4 te Wageningen**

Optie	Koperskeuzelijst socialekoop	Prijs incl. 21% BTW
	showroom.	
	.	
	Indien je sanitair kiest via de showroom, dan moet de tegelofferte ook worden gemaakt door de showroom, zie optie 511.	
511	Tegelwerk conform offerte showroom Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt; in deze tegelwerkofferte worden ook de bouwkundige voorzieningen in de badkamer, zoals o.a. extra (betegelde) douchewand in de badkamer opgenomen. Tegelwerkofferte showroom d.d. ; Tekening d.d.	Volgens offerte
<b>50</b>	<b>Deurtool</b>	
704	Alternatieve binnendeuren en/of garnituur (alleen pakketten kiesbaar) via Svedex deurplus Via MijnTrebbeHuis kun je je wensen in pakketkeuze doorgeven in de Svedex deurplus. Er zijn diverse pakketten opgesteld met daarin wijzigingen in binnendeuren en het daarbij behorende beslag (kruk en schild, rozet); de inloggegevens ontvang je na de 2e sluitingsdatum; het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt.	Volgens offerte
	.	
	Wijzigingen in binnenkozijnen zoals het vervallen van de bovenlichten (optie 700), dient als separate optie in deze lijst aangegeven te worden en kan niet via Svedex deurplus verlopen.	
	.	
	Opgemerkt dient te worden dat, indien je optioneel voor een schuifdeur hebt gekozen, de schuifdeurkeuze via de wooncoach geregeld wordt (en niet via de Svedex deurplus).	
704B	Je maakt geen gebruik van de Svedex deurplus en wenst standaard binnendeuren met deurbeslag Uitvoering conform de technische omschrijving.	Basis
<b>55</b>	<b>Tuin</b>	
910	Tuinklaar pakket LIV conform offerte showroom Je kiest voor een alternatief tuinklaarpakket conform de offerte showroom Spaansen Tuinklaar. Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt. De facturering verloopt rechtstreeks tussen de koper en Spaansen Tuinklaar BV. Deze tuinrichting valt buiten de Woningborg garantie. De tuin is gereed bij oplevering. Wanneer door weersomstandigheden de tuinaanleg niet mogelijk is voor de oplevering van je woning, dan bespreken we dit met jou en maakt Tuinklaar zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak. Offerte showroom d.d. ; Tekening d.d.	Via Spaansen Tuinklaar BV
910B	Je maakt geen gebruik van een Tuinklaarofferte en wenst de standaard uitvoering van de tuin Uitvoering conform technische omschrijving.	Basis